ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045
Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A
61043 **C A G L I** (PESARO e URBINO)

PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI

ESTRATTO

(ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n.81/2008)

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

SELEMAR **s.a.s. di Fulvi Bruno & C.**

Analisi chimico cliniche – medicina del lavoro
Accreditamento D.G.R.M. – L.R. 20/00
Assistenza aziendale ed analisi per igiene alimentare,ambientale - sicurezza sul lavoro e Sistemi Qualità
Autorizzazione D.D.S.V. Igiene e Sicurezza n. 53/05
Via Raffaello 29, 61029 **Urbino** PU Telefax: lab. **0722/320252**, uff. **0722/328340** email: selemar@libero.it - P.IVA **00359890415**

SOMMARIO

0. INTRODUZIONE 2

1. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CAGLI 2

1.1. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CAGLI.....2
1.2. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI ACQUAVIVA 3
1.3. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI SMIRRA 4
1.4. PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PIANELLO 6
1.5. PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAGLI.....7
1.6. PLESSO SCUOLA SECONDARIA CAGLI.....9
1.7. PALESTRA DELL'ICS DI CAGLI.....10

2. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CANTIANO 10

2.1. PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA CANTIANO**Errore. Il segnalibro non è definito.**
2.2. PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI CANTIANO**Errore. Il segnalibro non è definito.**

0. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta il programma di interventi estratti dai vari DVR delle singole scuole per offrire uno strumento di pianificazione e programmazione degli stessi agli operatori della sicurezza.
L'elenco riportato non è quindi esaustivo, per l'identificazione completa occorre riferirsi ai singoli DVR, ma descrive i primi interventi da realizzare nei vari plessi dell'Istituto distinguendoli per Comune (ove sono allocate le competenze relative alla proprietà ed alla manutenzione degli edifici).

1. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CAGLI

1.1. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CAGLI

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda Certificato Prevenzione incendi.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Realizzare aperture permanenti di aerazione nella parete esterna della cucina comunicante con la scuola in modo da evitare la formazione di sacche di gas secondo le prescrizioni del DM 12 aprile 1996	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Il segnale di emergenza sonoro è inefficace in alcune parti dell'edificio scolastico come nell'aula delle attività motorie	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Provvedere affinché il cancello di ingresso venga aperto in caso di emergenza da personale incaricato.	basso	**programmare**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Provvedere affinché i parapetti siano tutti riportati ad un'altezza sufficiente specialmente nell'aula delle attività motorie dove all'altezza insufficiente dei parapetti delle finestre si uniscono gli oggetti per l'attività che favoriscono l'arrampicamento: installare nel frattempo delle protezioni	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

7	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
8	Eliminare presenza di umidità e muffe.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.2. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI ACQUAVIVA

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici e le verifiche periodiche degli stessi.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Sono presenti locali al piano primo che l'Amministrazione comunale concede in uso ad Enti. Il pericolo di incendio derivante da questi locali comunicanti con quelli della scuola deve essere valutato e comunicato alla scuola; in alternativa deve essere realizzata una compartimentazione con specifica resistenza al fuoco delle strutture, senza comunicazione con i locali della scuola.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Provvedere a rendere apribili a semplice spinta e nel senso dell'esodo le porte poste sulle uscite di emergenza.	basso	**programmare**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Riparare i gradini interni ed esterni lungo le vie di esodo.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Provvedere a ripetere periodicamente le esercitazioni di evacuazione in considerazione della esigua dimensione del cortile interno (che non permette di allontanarsi a sufficienza dall'immobile) e dalla posizione della scuola a ridosso della strada.	medio	**urgente**	Datore di lavoro	
6	Provvedere a segnalare lungo la strada che fiancheggia la scuola la possibile presenza dei bambini ed agire se necessario con dissuasori di velocità.	basso	**programmare**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

7	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (infissi, convettori, umidità, …); la manutenzione va estesa a tutte le superfici esterne di pertinenza.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
8	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, elementi riscaldanti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
10	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	
11	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.3. PLESSO SCUOLA INFANZIA DI SMIRRA

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici e le verifiche periodiche degli stessi.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Sono presenti locali al piano primo che l'Amministrazione comunale concede in uso ad Enti. Il pericolo di incendio derivante da questi locali comunicanti con quelli della scuola deve essere valutato e comunicato alla scuola; in alternativa deve essere realizzata una compartimentazione con specifica resistenza al fuoco delle strutture, senza comunicazione con i locali della scuola.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Provvedere a rendere apribili a semplice spinta e nel senso dell'esodo le porte poste sulle uscite di emergenza.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

4	Intervenire sulle infiltrazioni di acqua dal piano primo in prossimità di conduttori elettrici.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Provvedere a ripetere periodicamente le esercitazioni di evacuazione in considerazione della esigua dimensione del cortile interno (che non permette di allontanarsi a sufficienza dall'immobile) e dalla posizione della scuola a ridosso della strada. Prevedere una apertura sulla rete di perimetrazione posteriore per avere una via di esodo in caso di emrgenza verso il prato limitrofo.	medio	**urgente**	Datore di lavoro	
6	Provvedere a segnalare lungo la strada che fiancheggia la scuola la possibile presenza dei bambini ed agire se necessario con dissuasori di velocità.	basso	**programmare**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
7	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (scale, intonaci, cornicioni, ventaglie, rivestimenti, grondaie, discendenti, crepe, infissi, umidità, …); la manutenzione va estesa a tutte le superfici esterne di pertinenza.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
8	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, elementi riscaldanti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
10	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	
11	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.4. PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PIANELLO

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici e le verifiche periodiche degli stessi.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Sono presenti locali al piano terra che l'Amministrazione comunale concede in uso ad Enti. Il pericolo di incendio derivante da questi locali comunicanti con quelli della scuola deve essere valutato e comunicato alla scuola; in alternativa deve essere realizzata una compartimentazione con specifica resistenza al fuoco delle strutture, senza comunicazione con i locali della scuola.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Provvedere affinché ringhiere e parapetti siano tutti riportati ad un'altezza sufficiente, oltre il metro; limitare la possibilità di arrampicamento su tali ringhiere	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (gradini esterni di accesso, marciapiedi, muri esterni, soglie, superfici pavimentate per buche, sporgenze, grondaie, discendenti, crepe, distacco rivestimenti, copriplafoniere, …); la manutenzione va estesa a tutte le superfici esterne di pertinenza che manifestano anch'esse segni di degrado (buche, sporgenze, arredi obsoleti, recinzione)	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Provvedere a rendere apribili a semplice spinta e nel senso dell'esodo le porte poste sulle uscite di emergenza.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Riparare i gradini interni di collegamento tra i piani.	medio	**urgente**		
7	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

8	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	
10	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.5. PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAGLI

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici, le verifiche periodiche degli stessi ed il Certificato di prevenzione incendi	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Provvedere affinché ringhiere e parapetti siano tutti riportati ad un'altezza sufficiente, oltre il metro; limitare la possibilità di arrampicamento sulle ringhiere.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Sostituire la porta blindata del locale VDT con un normale infisso, oppure montare un infisso parallelo che possa essere chiuso durante le attività didattiche senza pregiudicare la capacità di chi si trova all'interno di sentire i segnali di cambio d'ora e quelli di allarme concordata (in questo caso l'infisso blindato dovrà essere bloccato in posizione aperta per tutto l'orario di servizio).	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Ripristinare la funzionalità dei marciapiedi esterno e monitorare l'evoluzione del cedimento stradale che ha prodotto le lesioni sul marciapiede.	basso	**programmare**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

5	Integrare l'impianto di segnalazione sonora esistente in modo che possa essere udito da ogni parte dell'immobile (anche in sala VDT, uffici amministrativi, …); predisporre un ulteriore dispositivo sonoro di segnalazione di emergenza in attesa che quello presente sia garantito anche in assenza di energia elettrica.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Riparare la causa delle infiltrazioni di acqua nell'immobile	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
7	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (crepe, distacco rivestimenti, …).	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
8	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, elementi riscaldanti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
10	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	
11	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.6. PLESSO SCUOLA SECONDARIA CAGLI

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici, le verifiche periodiche degli stessi, il Certificato Prevenzioni Incendi.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Realizzare una seconda uscita al piano primo dell'immobile ove si svolgono le attività didattiche anche ricorrendo, ai soli fini dell'emergenza, al collegamento col corridoio della scuola secondaria di cui trattasi con quello dell'ex istituto d'arte adiacente (utilizzando infisso esistente) con dimensioni relazionate al numero di persone presenti.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Realizzare le uscita di sicurezza con apertura nel senso dell'esodo ed installare dispositivi di apertura a semplice spinta	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Realizzare la chiusura degli archi del portico del cortile interno con vetrate dotate di idonee aperture verso l'esterno munite di infissi. Tale chiusura permetterà di fruire del portico quale corridoio di collegamento tra le varie aule del piano terra senza la necessità di uscire all'esterno ogni volta che si esce da un aula.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Provvedere affinché le ringhiere e parapetti siano tutti riportati ad un'altezza sufficiente, oltre il metro; limitare la possibilità di arrampicamento.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
6	Eseguire una manutenzione generale dell'immobile in modo da rendere sicuri gli elementi strutturali non portanti esterni ed interni che manifestano segni di degrado (grondaie e discendenti, crepe, umidità, rigonfiamenti, distacco intonaci nel portico, vetri rotti, …).	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
7	Proteggere tutti gli elementi spigolosi di arredi, impianti, parti strutturali o altro con paraspigoli di apposite gomme o polimeri.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	

8	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili montati sugli infissi con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
9	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	
10	Verificare la presenza e la qualità dell'ancoraggio a parete di ogni arredo che in caso di urto, scossa tellurica possa cadere (arredi, scaffalature, …)	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

1.7. PALESTRA DELL'ICS DI CAGLI

N.	Misure da attuare	Rischio	Tempi di attuazione	Responsabilità	Note
1	Richiedere all'Amministrazione Comunale di appartenenza su cui sono allocate le competenze relative alla proprietà degli immobili e alla manutenzione degli edifici la documentazione tecnica riguardante l'edificio scolastico, in particolare per quanto riguarda la conformità degli impianti elettrici, la denuncia della messa in esercizio degli stessi e l'agibilità.	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
2	Tutte le superfici in vetro devono essere costituite da materiali di sicurezza. Sostituire i vetri frangibili (specchi, …) con vetri di sicurezza o intervenire con apposite pellicole. Se necessario proteggere con reticolati le superfici vetrate da prevedibili urti con attrezzature sportive	elevato	**immediato**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
3	Rendere antisdrucciolevole la porzione di pavimentazione all'ingresso della palestra	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
4	Provvedere affinché lo zerbino nel corridoi d'ingresso non sia fonte di inciampo.	medio	**urgente**	Datore di lavoro / Amministrazione Comunale	
5	Integrare segnaletica di sicurezza	basso	**programmare**	Datore di lavoro	

2. ESTRATTO PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI NEI PLESSI DEL COMUNE DI CANTIANO

…….OMISSIS ……